

		Zubau im 1. Halbjahr 2014			Durchschnittliche Anlagenkonfiguration		
Rang	Bundesland	Zubau Leistung [MW]	Zubau Anzahl [WEA]	Anteil der zugebauten Leistung am Gesamtzubau	Durchschnittliche Anlagenleistung [kW]	Durchschnittlicher Rotordurchmesser [m]	Durchschnittliche Nabenhöhe [m]
1	Schleswig-Holstein	442,95	159	25,7%	2.786	94	84
2	Niedersachsen	189,96	71	11,0%	2.675	91	99
3	Brandenburg	188,90	77	11,0%	2.453	98	124
4	Mecklenburg-Vorpommern	174,20	64	10,1%	2.722	100	127
5	Rheinland-Pfalz	160,70	57	9,3%	2.819	106	138
6	Bayern	140,55	51	8,2%	2.756	109	133
7	Sachsen-Anhalt	122,00	47	7,1%	2.596	93	121
8	Nordrhein-Westfalen	109,20	45	6,3%	2.427	89	118
9	Hessen	88,25	33	5,1%	2.674	101	135
10	Thüringen	73,45	34	4,3%	2.160	90	117
11	Saarland	21,80	8	1,3%	2.725	108	135
12	Bremen	5,70	2	0,3%	2.850	93	118
13	Baden-Württemberg	3,05	1	0,2%	3.050	101	135
14	Hamburg	2,00	1	0,1%	2.000	90	105
15	Sachsen	0,00	0	0,0%	-	-	-
16	Berlin	0,00	0	0,0%	-	-	-
	Gesamt	1.722,71	650	100%	2.650	97	113