DEUTSCHE
WINDGUARD

Netzanbindung	Status	(Gepl.) IB-Jahr	(Gepl.) Kapazität	Zugeordnete Offshore-Windenergieprojekte
Nordsee				
Nearshore Emden	In Betrieb	2004	4,5 MW	Einzelanlage Nearshore
NOR-2-1 (Alpha Ventus)	In Betrieb	2009	62 MW	alpha ventus
NOR-6-1 (BorWin1)	In Betrieb	2010	400 MW	BARD Offshore 1
NOR-0-1 (Riffgat)	In Betrieb	2014	113 MW	Riffgat
NOR-2-2 (DolWin1)	In Betrieb	2015	800 MW	Borkum Riffgrund 1, Trianel Windpark Borkum
NOR-4-1 (HelWin1)	In Betrieb	2015	576 MW	Meerwind Süd | Ost, Nordsee Ost
NOR-5-1 (SylWin1)	In Betrieb	2015	864 MW	Butendiek, DanTysk, Sandbank
NOR-4-2 (HelWin2)	In Betrieb	2015	690 MW	Amrumbank West, Kaskasi II
NOR-6-2 (BorWin2)	In Betrieb	2015	800 MW	EnBW Albatros, Deutsche Bucht, Veja Mate
NOR-3-1 (DolWin2)	In Betrieb	2016	916 MW	Gode Wind 1, Gode Wind 2, Nordsee One
NOR-0-2 (Nordergründe)	In Betrieb	2017	111 MW	Nordergründe
NOR-2-3 (DolWin3)	In Betrieb	2018	900 MW	Borkum Riffgrund 2, Merkur Offshore
NOR-8-1 (BorWin3)	In Bau	2019	900 MW	EnBW Hohe See, Global Tech I
NOR-3-3 (DolWin6)	In Bauvorbereitungen	2023	900 MW	Gode Wind 3, Gode Wind 4
NOR-1-1 (DolWin5)	Im Genehmigungsverfahren, Vergabeprozess in Vorbereitung	2024	900 MW	Borkum Riffgrund West 2, OWP West, Borkum Riffgrund West 1
NOR-7-1 (BorWin5)	Im Genehmigungsverfahren	2025	900 MW	EnBW He Dreiht
NOR-7-2 (BorWin6)	Vorbereitung der Planungs- und Genehmigungsverfahren	2027	900 MW	
NOR-3-2 (DolWin4)	Vorbereitung der Planungs- und Genehmigungsverfahren	2028	900 MW	
NOR-6-3 (BorWin4)	Vorbereitung der Planungs- und Genehmigungsverfahren	2029	979 MW	
NOR-9-1	Benannt im FEP-Entwurf	n.a.	1.000 MW	
Ostsee				
Nearshore Rostock	In Betrieb	2006	3 MW	Einzelanlage Nearshore
OST-3-1 (Baltic 1)	In Betrieb	2011	51 MW	EnBW Baltic 1, GICON SOF
OST-3-2 (Baltic 2)	In Betrieb	2015	288 MW	EnBW Baltic 2
OST-1-1 (Ostwind 1)	In Betrieb	2018	250 MW	Wikinger
OST-1-2 (Ostwind 1)	In Bau	2019	250 MW	Arkona
OST-1-3 (Ostwind 1)	In Bau	2019	250 MW	Arkona, Wikinger, Wikinger Süd
OST-2-1 (Ostwind 2)	Im Genehmigungs- und Vergabeverfahren	2021	250 MW	Arcadis Ost 1
OST-2-2 (Ostwind 2)	Im Genehmigungs- und Vergabeverfahren	2021	250 MW	Baltic Eagle
OST-2-3 (Ostwind 2)	Im Genehmigungs- und Vergabeverfahren	2022	250 MW	Baltic Eagle
OST-1-4 (bzw. OST-2-4)	Benannt im FEP-Entwurf	2026	300 MW	
OST-7-1	Benannt im FEP-Entwurf	2027	n.a.	